

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер на плане	Наименование	Типовой проект
1	Спортивная площадка (с искуственным газоном	ООО "СпецСпортСтрой"
	Multi Grass M 20bi)-1шт.	г.Красноярск
2	Спортивная площадка (бесшовное напольное спортивное	ООО "СпецСпортСтрой"
	покрытие на основе резиновой крошки Раббер Спорт)-3шт.	г.Красноярск
3	Мобильная душевая на базе 20-и футоввого	ООО «КРОН»
	блок-контейнера типа «CONTAINEX»-2шт.	г.Ростов-на-Дону
4	Мобильная раздевалка на базе 20-и футоввого	ООО «КРОН»
	блок-контейнера типа «CONTAINEX»-2шт.	г.Ростов-на-Дону
5	Скамейка для запасных игроков с навесом на 7 мест	«Юниспорт» (Ални-Спорт)
	АРТ 3403 -4шт.	г.Санкт-Петербург
6	Биотуалеты Модель "евростандарт" производство Россия	Компания Чистый Город

ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Производитель ООО "Юмагс" г.Красноярск т.(391)2960-510 www.umags.ru	Урна (код 0606)	4	
А	"Гардис"г.Новосибирск	Ограждение по периметру сущ. спортивных площадок H=6.0 м		длина 52.0 м
Б	"Гардис"г.Новосибирск	Ограждение по периметру сущ. спортивных площадок H=3.0 м		длина 120.0 м
	"Гардис"г.Новосибирск	Калитка	3	
	"Гардис"г.Новосибирск	Ворота	1	
	ООО "СпецСпортСтрой" г.Красноярск	Стойки волейбольные с сеткой	2	на плане не указаны
	ООО "СпецСпортСтрой" г.Красноярск	Стойки теннисные с сеткой	4	на плане не указаны
	ООО "СпецСпортСтрой" г.Красноярск	Сетка на тросу (высота 3.0м)	1	длина 60.0 м
	"Чистый город" г.Красноярск т.(391)293-87-10	Биотуалет	2	модель "Евростандарт"

ВЕДОМОСТЬ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Поз	Наименование	Тип	Площадь покрытия м²	Примечания
1	Покрытие из синтетической травы Multi Grass M 20bi	Г-1	540.0	см. ПЗУ-5
2	Бесшовное напольное спортивное покрытие на основе			
	резиновой крошки Раббер Спорт	Р-1	1620.0	см. ПЗУ-5
3	Тротуары с асфальтовым покрытием	Т-1	833.8	см. ПЗУ-5
4	Устройство бордюра БР 100.20.8 L= 295 п.м.			ГОСТ 6665-91

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Новое ограждение
- Дренажный колодец
- Дренажные трубы
- Ворота
- Калитка

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	П-16-12-ПЗУ			
						Устройство одной комплексной спортивно-игровой площадки на о. Отдыха в Центральном районе г. Красноярска			
Выполнил		Косарькова				Спортивно-игровая площадка	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Власов					РД	4	
Н.контроль		Подобная				Схема организации рельефа М 1:500	ООО "ПСМ "ПРОСТО"		

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.